



深圳市朗仁科技有限公司  
Shenzhen Xtooltech Co., Ltd

博世功能表 V22.07

提示及说明:

- \* 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持.
- 表示此功能不支持.
- ※ 表示此功能部分支持.

系统	系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	动作测试	特殊功能	备注
本程序可测试博世国三发动机	本程序可测试博世国三发动机	进入识别	√	√	√	√			
华菱 P1288 EDC17CV44 带尿素	华菱 P1288 EDC17CV44 带尿素	华菱 EDC17CV44 [V740/760 版本]	√	√	√	√	√		功能测试 1. 清除 PRV 阀超时次数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 断缸(喷射关闭)测试
华菱 P1288 EDC17CV44 带尿素	华菱 P1288 EDC17CV44 带尿素	华菱 EDC17CV44 带尿素(K)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀热供给模块
华菱 P1288 EDC17CV44 带尿素	华菱 P1288 EDC17CV44 带尿素	华菱 EDC17CV44 带尿素(CAN)	√	√	√	√			
中国重汽 P1158 EDC17CV44 带尿素	中国重汽 P1158 EDC17CV44 带尿素	中国重汽 P1158 EDC17CV44 带尿素(UDS)	√	√	√	√		√	特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除 PRV 阀超时次数 5. 清除 PRV 阀超时时间 6. 读写 VIN 码 尿素喷射测试 1. 大喷量测试 2. 中喷量测试 3. 小喷量测试 4. 泄露测试 5. 系统排空测试

中国重汽 P1158 EDC17CV44 带尿素	中国重汽 P1158 EDC17CV44 带尿素	中国重汽 P1158 EDC17CV44 带尿素(K)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 功能测试 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除 PRV 阀超时次数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 读写 CAL_ID
中国重汽 P1158 EDC17CV44 带尿素	中国重汽 P1158 EDC17CV44 带尿素	中国重汽 P1158 EDC17CV44 带尿素(CAN)	√	√	√	√			
东风朝柴 P880 EDC17CV54 带 EGR	东风朝柴 P880 EDC17CV54 带 EGR	东风朝柴 P880 EDC17CV54 带 EGR(K)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压强执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 功能测试1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除 PRV 阀超时次数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 读写 CAL_ID
东风朝柴 P880 EDC17CV54 带 EGR	东风朝柴 P880 EDC17CV54 带 EGR	东风朝柴 P880 EDC17CV54 带 EGR(CAN)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压强执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 功能测试 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除 PRV 阀超时次数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 读写 CAL_ID

东风 P1188 EDC17CV44 带尿素	东风 P1188 EDC17CV44 带 尿素	东风 P1188 EDC17CV44 带尿素(K)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试
东风 P1188 EDC17CV44 带尿素	东风 P1188 EDC17CV44 带 尿素	东风 P1188 EDC17CV44 带尿素	√	√	√	√	√	动作测试 (部分) 1. 执行器测试 2. 启动测试 3. 转速比较测试 4. 断缸测试 5. 保养提醒清除 动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线

东风 P1186 EDC17CV54 (DCI420)	东风 P1186 EDC17CV54 (DCI420)	东风 EDC17CV54 (K)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压强执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 功能测试 1. 断缸（喷射关闭）测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除 PRV 阀超时次数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 读写 CAL_ID
东风 P1186 EDC17CV54 (DCI420)	东风 P1186 EDC17CV54 (DCI420)	东风 EDC17CV54 (CAN)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压强执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 功能测试 1. 断缸（喷射关闭）测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除 PRV 阀超时次数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 读写 CAL_ID
解放 P903 EDC17CV44 带尿素	解放 P903 EDC17CV44 带 尿素	解放 P903 EDC17CV44 带尿素 (K)	√	√	√	√		
解放 P903 EDC17CV44 带尿素	解放 P903 EDC17CV44 带 尿素	解放 P903 EDC17CV44 带尿素 (CAN)	√	√	√	√		

解放 P903 EDC17CV44 带尿素	解放 P903 EDC17CV44 带 尿素	解放 P903 EDC17CV44 带尿素 (UDS)	√	√	√	√	√	SCR 后处理测 试 动作测试 1. 空调压缩机的信号测试 2. 预热指示灯 3. 进气预热执行器 4. 故障灯测试 5. 故障指示灯 6. 诊断仪测试值 7. 选定缸的喷油特性状态 测试 8. 定量给料阀 修 改电控单元数据 1. EIN 码 (17 位) 2. VIN 码 (17 位) 3. 汽车类型 (22 位) 4. PRV 阀打开次数 (0~50 次)
解放 P904 EDC17CV54 带 EGR	解放 P904 EDC17CV54 带 EGR	解放 P904 EDC17CV54 带 EGR (K)	√	√	√	√		
解放 P904 EDC17CV54 带 EGR	解放 P904 EDC17CV54 带 EGR	解放 P904 EDC17CV54 带	√	√	√	√		
解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (康威 4DXR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (康威 4DXR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (康 威 4DXR/4DW) (K)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空 调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 特殊功能 1. 断缸 (喷射关闭) 测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除 PRV 阀超时次数 5. 清除 PRV 阀超时时间 6. 读写 CAL_ID 7. 刷写 VIN 码

解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(康威 4DYR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(康威 4DYR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(康 威)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除 PRV 阀超时次数 5. 清除 PRV 阀超时时间 6. 读写 CAL_ID 7. 刷写 VIN 码
解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(康 威)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(康威 4DYR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(康 威)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压压力执行器测试 3. EGR 执行器测试 4. 预热指示灯测试 5. 进气预热执行器 6. OBD 指示灯测试 7. 油量计量单元测试 功能测试 1. 断缸测试 匹配/设置 1. 写入新 EIN 2. 写入新 VIN
解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(康威 4DXR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(4DC2)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(4DC2) (	√	√	√	√			
解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(康威 4DXR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(4DC2)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(4DC2) (	√	√	√	√			
解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(康威 4DXR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(4DC2)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(4DC2) (	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压压力执行器测试 3. EGR 执行器测试 4. 预热指示灯测试 5. 进气预热执行器 6. OBD 指示灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 故障指示灯测试 功能测试 1. 断缸测试 匹配/设置 1. 写入新 EIN 2. 写入新 VIN

锡柴 P1651 EDC17CV54+ DPF (4DW)	锡柴 P1651 EDC17CV54+D PF (4DW)	进入测试	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调信号测试 2. 预热指示灯测试 3. 进气预热执行器测试 4. 断缸测试 匹配/设置 1. 写 EIN 码 2. 写 VIN 码 3. 读写喷油嘴编码/补偿量 (四缸) 4. 读写喷油嘴编码/补偿量 (六缸) DPF 功能 1. DPF 值读取 2. DPF 值复位 3. DPF 值写入 4. DPF 重置 5. DPF 原地再生 6. DPF 动态再生
福田 P1064 EDC17CV54 带 EGR	福田雷沃 P1064 EDC17CV54 带 EGR	福田 P1064 EDC17CV54 带 EGR (K)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压强执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 功能测试 1. 断缸 (喷射关 闭) 测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除 PRV 阀超时次数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 读写 CAL_ID
福田 P1064 EDC17CV54 带 EGR	福田雷沃 P1064 EDC17CV54 带 EGR	福田 P1064 EDC17CV54 带 EGR (CAN)	√	√	√	√		
福田 P1065 EDC17CV44 带尿素	福田雷沃 P1065 EDC17CV44 带 尿素	福田 P1065 EDC17CV44 带尿素 (K)	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测 试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测 试
福田 P1065 EDC17CV44 带尿素	福田雷沃 P1065 EDC17CV44 带	福田 P1065 EDC17CV44 带尿素	√	√	√	√		

江淮 P1664 EDC17CV44 博世共轨	纳威司达 4.8L 国五 EDC17CV44(J ND412D165- 52)	进入测试	√	√	√	√			
江淮 P1211 EDC17CV54	江淮 P1211 EDC17CV54 带 EGR	江淮 P1211 EDC17CV54	√	√	√	√			
江淮 P1211 EDC17CV54	江淮 P1211 EDC17CV54 带 EGR	江淮 P1211 EDC17CV54 带	√	√	√	√			
全柴 P1418 EDC17CV54 带 EGR	全柴博世 EDC17CV54(4 A/4B/4F1)	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测试
全柴 P_1724 EDC17CV44 带尿素(国	全柴 P_1724 EDC17CV44 带 尿素(国 5)	全柴 EDC17CV44 带尿素(K)	√	√	√	√			
全柴 P_1724 EDC17CV44 带尿素(国	全柴 P_1724 EDC17CV44 带 尿素(国 5)	全柴 P_1724 EDC17CV44 带尿素	√	√	√	√			
上柴 P1108 EDC17CV44 带尿素	上柴 P1108 EDC17CV44 带 尿素	上柴 P1108 EDC17CV44 带尿素(K)	√	√	√	√			
上柴 P1108 EDC17CV44 带尿素	上柴 P1108 EDC17CV44 带 尿素	上柴 P1108 EDC17CV44 带尿素	√	√	√	√			
沃尔福 P1229 EDC17CV54 带 EGR	沃尔福 P1229 EDC17CV54 带 EGR	沃尔福 P1229 EDC17CV54 带 EGR(K)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 功能测试 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 匹配/设置 1. 清除 PRV 阀超时次数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 读写 CAL_ID



沃尔福 P1229 EDC17CV54 带 EGR	沃 尔 福 P1229 EDC17CV54 带 EGR	沃尔福 P1229 EDC17CV54 带	√	√	√	√			
潍柴 P949 EDC17CV44 带尿素	潍柴 P949 EDC17CV44 带 尿素	潍柴博世国 4 系统 _Kline	√	√	√	√	√		动作测试 1. OBD 灯测试 2. 闪码灯测试 3. 冷启动灯控制 4. 尿素箱加热测试 5. 进液管路加热测试 6. 尿素管路加热总继电器 测试 7. 回流管路加热测试 8. 压力管路加热测试 9. 尿素泵加热测试 10. 尿素喷嘴测试 11. 尿素泵占空比测试
潍柴 P949 EDC17CV44 带尿素	潍柴 P949 EDC17CV44 带 尿素	潍柴博世国 4 系统 _CAN (6/14)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障码灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气阀执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测 试
潍柴 P949 EDC17CV44 带尿素	潍柴 P949 EDC17CV44 带 尿素	潍柴博世国 4 系统 _CAN (1/9)	√	√	√	√			执行器测试 1. OBD 灯 2. 闪码灯 3. 进液管路加热 4. 冷启动灯 5. 进气加热继电器 6. 回流管路加热 7. 压力管路加热 8. 尿素泵加热 9. 尿素泵换向阀 10. 尿素箱加热电磁阀 11. 尿素管路加热总继电器
扬柴(潍 柴)P1329 EDC17CV54 带 EGR	扬柴(潍 柴)P1329 EDC17CV54 带 EGR	潍 柴 P1329 EDC17CV54 带 EGR (CAN)	√	√	√	√			
扬柴(潍 柴)P1329 EDC17CV54 带 EGR	扬柴(潍 柴)P1329 EDC17CV54 带 EGR	潍 柴 P1329 EDC17CV54 带 EGR (CAN)	√	√	√	√	√		动作测试 1. OBD 灯 2. 闪码灯 3. 冷启动灯 4. 进气加热继电器 5. 压力管路加热 6. 进液管路加热 7. 回流管路加热 8. 尿素泵加热 9. 尿素泵换向阀 10. 尿素箱加热电磁阀 11. 尿素管路加热总继电器 标定功能 1. 整车厂变量

潍柴 P1499 EDC17CV44 带尿素	潍柴 P1499 EDC17CV44 带 尿素	潍柴 P1499 EDC17CV44 带尿素 (K)	√	√	√	√	√		动作测试 1. OBD 灯测试 2. 闪码灯测试 3. 冷启动灯控制 4. 尿素箱加热测试 5. 进液管路加热测试 6. 尿素管路加热总继电器 测试 7. 回流管路加热测试 8. 压力管路加热测试 9. 尿素泵加热测试 10. 尿素喷嘴测试 11. 尿素泵占空比测试
潍柴 P1499 EDC17CV44 带尿素	潍柴 P1499 EDC17CV44 带 尿素	潍柴 P1499 EDC17CV44 带尿素	√	√	√	√			执行器测试 1. OBD 灯 2. 闪码灯 3. 进液管路加热 4. 冷启动灯 5. 进气加热继电器 6. 回流管路加热 7. 压力管路加热 8. 尿素泵加热 9. 尿素泵换向阀 10. 尿素箱加热电磁阀 11. 尿素管路加热总继电器
扬柴 P1124 EDC17CV54 带 EGR	扬柴 P1124 EDC17CV54 带 EGR	扬柴锐动力 WP3 (24V) P1 124 EDC17CV54 带 EGR (K)	√	√	√	√			
扬 柴 P1124 EDC17CV54 带 EGR	扬柴 P1124 EDC17CV54 带 EGR	扬柴锐动力 WP3 (24V) P1 124 EDC17CV54 带 EGR (CAN)	√	√	√	√	√		动作测试 1. OBD 灯 2. 闪码灯 3. 冷启动灯 4. 进气加热继电器 5. 压力管路加热 6. 进液管路加热 7. 回流管路加热 8. 尿素泵加热 9. 尿素泵换向阀 10. 尿素箱加热电磁阀 11. 尿素管路加热总继电器 标定功能 1. 整车厂变量
庆铃 P1141 EDC17CV44 带尿素	庆铃 P1141 EDC17CV44 带 尿素	庆铃 P1141 EDC17CV44 带尿素 (K)	√	√	√	√			
庆铃 P1141 EDC17CV44 带 尿素	庆铃 P1141 EDC17CV44 带 尿素	庆铃 P1141 EDC17CV44 带尿素	√	√	√	√			
玉柴 P1072 EDC17CV44 带 尿素	玉柴 P1072 EDC17CV44 带 尿素	玉柴博世 EDC17CV44/ CV54 带尿 素 (K 线)	√	√	√	√			

玉柴 P1072 EDC17CV44 带尿素	玉柴 P1072 EDC17CV44 带 尿素	玉柴博世 EDC17CV44/ CV54 带尿 素 (CAN 线)	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空 调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 特殊功 能1. 清除 PRV 阀超时次 数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 断缸(喷射关闭)测试 4. 发动机转速比较 5. 启动故障信息测试 6. 读写喷油嘴数据 7. 写 VIN 码
玉柴 P1073 EDC17CV44 带尿素	玉柴 P1073 EDC17CV44 带 尿素	玉柴博世 EDC17CV44/ CV54 带尿 素 (K 线)	√	√	√	√			
玉柴 P1073 EDC17CV44 带尿素	玉柴 P1073 EDC17CV44 带 尿素	玉柴博世 EDC17CV44/ CV54 带尿 素 (CAN 线)	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空 调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 特殊功 能1. 清除 PRV 阀超时次 数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 断缸(喷射关闭)测试 4. 发动机转速比较 5. 启动故障信息测试 6. 读写喷油嘴数据 7. 写 VIN 码
玉 柴 P1175 EDC17CV54 带 EGR	玉柴 P1175 EDC17CV54 带 EGR	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空 调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 特殊功 能1. 清除 PRV 阀超时次 数 2. 清除 PRV 阀超时时间 3. 断缸(喷射关闭)测试 4. 发动机转速比较 5. 启动故障信息测试 6. 读写喷油嘴数据 7. 写 VIN 码
玉柴 P1730	玉柴 P1730 博世	进入测试	√	√	√	√			
云内动力 P1187 EDC17CV54 带 EGR	云内动力 P1187 EDC17CV54 带 EGR	云内动力 P1187 EDC17CV54 带 EGR (K)	√	√	√	√			

云内动力 P1187 EDC17CV54 带 EGR	云内动力 P1187 EDC17CV54 带 EGR	云内动力 P1187 EDC17CV54 带	√	√	√	√			
解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (4DC2)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (康威 4DXR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (康 威 4DXR/4DW)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关 闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除 PRV 阀超时次数 5. 清除 PRV 阀超时时间 6. 读写 CAL_ID 7. 刷写 VIN 码
解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (4DC2)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (康威 4DXR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (康 威)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除 PRV 阀超时次数 5. 清除 PRV 阀超时时间 6. 读写 CAL_ID 7. 刷写 VIN 码
解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (4DC2)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (康威 4DXR/4DW)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (康 威)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压压力执行器测试 3. EGR 执行器测试 4. 预热指示灯测试 5. 进气预热执行器 6. OBD 指示灯测试 7. 油量计量单元测试 功能测试 1. 断缸测试 匹配/设置 1. 写入新 EIN 2. 写入新 VIN
解放 P1074 EDC17CV54 带	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (4DC2)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (K)	√	√	√	√			
解放 P1074 EDC17CV54 带	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR (4DC2)	解放 P1074 EDC17CV54 带	√	√	√	√			

解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(4DC2)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(4DC2)	解放 P1074 EDC17CV54 带 EGR(UDS)	√	√	√	√	√	动作测试1. 空调压缩机测试 2. 增压压力执行器测试 3. EGR 执行器测试 4. 预热指示灯测试 5. 进气预热执行器 6. OBD 指示灯测试 7. 油量计量单元测试 功能测试 1. 断缸测试 匹配/设置 1. 写入新 EIN 2. 写入新 VIN
上菲红 P1287 EDC17CV44 带尿素	上菲红 P1287 EDC17CV44 带 尿素	上菲红 P1287 EDC17CV44 带尿素(K)	√	√	√	√	√	动作测试1. 预热指示灯 2. 废气报警灯 3. 保养指示灯 4. AdBlue 压力管加热元件 5. AdBlue 储罐加热装置 6. AdBlue 二位四通换向阀 7. AdBlue 回流管加热元件 8. AdBlue 供应模块加热装置 9. AdBlue 输入管加热元件 10. AdBlue 加热主继电器
上菲红 P1287 EDC17CV44 带尿素	上菲红 P1287 EDC17CV44 带 尿素	上菲红 P1287 EDC17CV44 带尿素(CAN)	√	√	√	√	√	动作测试1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 特殊功能 1. 断缸(喷射关闭)测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息测试 4. 清除 PRV 阀超时次数 5. 清除 PRV 阀超时时间 6. 读写 CAL_ID 7. 刷写 VIN 码
玉柴 P813 EDC7UC31 带 尿素	玉柴 P813 EDC7UC31 带 尿素	玉柴博世 EDC7UC31(K 线)	√	√	√	√	√	动作测试1. 断缸测试
玉柴 P813 EDC7UC31 带 尿素	玉柴 P813 EDC7UC31 带 尿素	玉柴博世 EDC7UC31(C AN 线)	√	√	√	√		动作测试1. 断缸测试
上菲红 P340 EDC7UC31 带 尿素	上菲红 P340 EDC7UC31 带 尿素	上菲红 C9 博世 EDC7UC31 (K)	√	√	√	√		
上菲红 P340 EDC7UC31 带 尿素	上菲红 P340 EDC7UC31 带 尿素	上菲红 C9 博世 EDC7UC31(C AN)	√	√	√	√	√	
东风 P781 EDC16UC40 带尿素	东风 P781 EDC16UC40 带	东风 P781 EDC16UC40(C AN)	√	√	√	√		

东风 P509 EDC7UC31 带 尿素	东风 P509 EDC7UC31 带 尿素	东风 EDC7UC31 (K)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 计量单元 特殊功能 1. 断缸测试/压缩测试 1 2. 压缩测试 2 3. 高压测试 4. RUN UP 测试/高速测试
东风 P509 EDC7UC31 带 尿素	东风 P509 EDC7UC31 带 尿素	东风 EDC7UC31 (C AN)	√	√	√	√	√	√	博世 EDC7UC31 P509 V46 1. 动作测试 2. 特殊功能 博世 EDC7UC31 P509 V48 1. 动作测试 2. 特殊功能
玉柴 P579 EDC7UC31 带	玉柴 P579 EDC7UC31 带	玉柴博世 EDC7UC31 (K 线)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试
玉柴 P579 EDC7UC31 带	玉柴 P579 EDC7UC31 带	玉柴博世 EDC7UC31 (C AN 线)	√	√	√	√	√		动作测试 1. 断缸测试
玉柴 P1382 EDC17CV44 带尿素(国	玉柴 P1382 EDC17CV44 带 尿素	玉柴 P1382 EDC17CV44 带尿素(K)	√	√	√	√			
玉柴 P1382 EDC17CV44 带尿素(国	玉柴 P1382 EDC17CV44 带 尿素	玉柴 P1382 EDC17CV44 带尿素	√	√	√	√			
潍柴 EDC17CV41 特京五 (BEK5)	潍柴 EDC17CV41 特京五 (BEK5)	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. 增压器执行器 3. 废气再循环执行器 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 故障灯测试 7. 燃油计量执行器测试 8. 系统灯测试 9. 节气门执行器测试 10. 可变涡流执行器测试 11. 替代轨压设定点信号测 试 12. 外部测试值 13. 选定缸喷油特性状态测 试 14. SCR-喷射阀 15. SCR-加热压力曲线
南京依维柯 1924 EDC17C53+D PF	南京依维柯 1924 EDC17C53 (K 线)	进入测试	√	√	√	√			

南京依维柯 1924 EDC17C53+D PF	南京依维柯 1924 EDC17C53+DP F	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试
上汽 1924 EDC17C53+D PF	上汽 1924 EDC17C53+DP F	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR(废气再循环) 旁通阀
上柴 1612 EDC17C81+D PF	上汽 1612 EDC17C81+DP F	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR(废气再循环) 旁通阀

江铃 1614 EDC17C63+D PF	江铃 1614 EDC17C63+DP F	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR(废气再循环)旁通 阀
福田 1409 EDC17C81+S CR	福田 1409 EDC17C81+SC R	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预燃塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预燃塞测试 14. 燃油消耗显示测试
福田 1409 EDC17C81+D PF	福田 1409 EDC17C81+DP F	@\$进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR(废气再循环)旁通 阀



江淮 1673 EDC17C81+D PF	江淮 1673 EDC17C81+DP F	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR(废气再循环)旁通 阀 15. 轨压目标值测试
江淮 1466 EDC17C81+S CR	江淮 1466 EDC17C81+SC R	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预热塞测试

庆铃 1696 EDC17C81+SCR	庆铃 1696 EDC17C81+SCR	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR 系统喷射阀测试
江铃 1517 EDC17C81+SCR	江铃 1517 EDC17C81+SCR	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试
江铃 1574 EDC17C81+SCR	江铃 1574 EDC17C81+SCR	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR 系统喷射阀测试
潍柴锐动力 12V 国五 (1607 EDC17C81)	锐动力 12V 国五 (EDC17C81)	进入测试	√	√	√	√			

潍柴锐动力 12V 国五 (1607 EDC17C81)	潍柴锐动力 12V 国五带 尿素 (EDC17C81)	进入测试	√	√	√	√			
潍柴锐动力 12V 国五 (1607 EDC17C81)	潍柴锐动力 12V 国五 _CAN (EDC17C 81)	进入测试	√	√	√	√			
潍柴锐动力 WP2.1 12V (P1609) 国四 (EDC17C63)	锐动力 WP2.1 12V 国 四 (EDC17C55) _ CAN	进入测试	√	√	√	√			
潍柴锐动力 WP2.1 12V (P1609) 国四 (EDC17C63)	锐动力 WP2.1 12V 国 四 (EDC17C55) _ CAN	进入测试	√	√	√	√			
东风轻发 EDC17C63 (C 53)+SCR (凯 普斯达 ZD30)	凯普斯达 ZD30 发动机 系统	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. EGR/V 角度 2. 发热继电器 特殊功能 1. CAN 诊断监视 2. 工作支持
东风轻发 EDC17C63 (C 53)+SCR (凯 普斯达 ZD30)	福爱后处理 (东风轻发 ZD30)	进入测试	√	√	√	√	√		动作测试 1. 启动尿素计量泵装填扫 描 2. 启动单次喷射测试 3. 启动空气电磁阀/回收控 制阀 4. 启动电磁阀
东风轻发 EDC17C63 (C 53)+SCR (凯 普斯达	东风御风 ZD (C63) 后处 理	进入测试	√	√	√	√			
东风轻发 EDC17C63 (C 53)+SCR (凯 普斯达	东风御风 ZD (C53) 后处 理	进入测试		√	√	√			
全柴 P1765 EDC17C81+D PF	全柴 P1765 EDC17C81+DP F	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR (废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元 (MeUn) 测 试 10. PCV (曲轴箱主动通风控 制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR (废气再循环) 旁通 阀
江西五十铃 1409 EDC17C81+S CR	江西五十铃 1409 EDC17C81+SC R	@#进入测试	√	√	√	√			

上汽大通 1514 EDC17C81+D PF	博世 EDC17C81+DP F(D19TCI 国 4)	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. 预热塞控制测试 9. OBD 灯测试 10. 油量计量单元测试 11. PCV 测试 12. 系统灯测试 13. 节流阀测试 14. QWC 测试 15. EGR 旁通阀
上汽大通 1514 EDC17C81+D PF	博世 EDC17C81+DP F(D19TCI 国 5)	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. 预热塞控制测试 9. OBD 灯测试 10. 油量计量单元测试 11. PCV 测试 12. 系统灯测试 13. 节流阀测试 14. QWC 测试
云内 1852 EDC17C81+D PF	云内 P1852 EDC17C81+DP F(D19TCIE/D 20TCIE)	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测 试 10. PCV(曲轴箱主动通风控 制系统)测试

云内 1686 EDC17C81+D PF	云内 P1686 EDC17C81+DP F(D19TCIE2) (东风御风, 卡威, 福田 SUV)	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压 缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR (废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元 (MeUn) 测 试 10. PCV (曲轴箱主动通风控 制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR (废气再循环) 旁通 阀
依维柯 EDC17CP52 系统 (F1C)	依维柯 EDC17CP52 系统 (F1C)	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空 调继电器 2. 燃油过滤器加热 3. 预热塞继电器 1 4. 排放警告灯 (OBD) 5. 电控燃油泵继电器 6. 散热器风扇继电器 1 特殊功能 1. 读喷油嘴数 据 2. 写喷油嘴数据 3. 油轨压力控制阀重置 4. 油轨压力传感器调节 5. HFM 自适应重置 6. 增压压力传感器调节
全柴 1687 EDC17C81+S CR	全柴 1687 EDC17C81+SC R	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压 缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR 系统喷射阀测试
上汽 1532 EDC17C81+D PF	上汽 1532 EDC17C81+DP F	进入测试	√	√	√	√			

长城 4D20 1924 EDC17C53+D PF	长城 EDC17C53+DP F(长城风骏 5-4D20)	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空调压 缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元 (MeUn) 测 试 10. PCV 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试
福田博世 P1734 EDC17C81+D PF	福田博世 P1734 EDC17C81+DP F	进入测试	√	√	√	√			
福田博世 P1941 EDC17C81+S CR	福田博世 P1941 EDC17C81+SC R	进入测试	√	√	√	√			
江西五十铃 1722 EDC17C81+D PF	江西五十铃 1722 EDC17C81+DP F	进入测试	√	√	√	√			
上汽 P1145 EDC17C53 (E DC17C81 国	@上汽 P1145 EDC17C53 (ED C17C81 国 5)	进入测试	√	√	√	√			
P978	常柴 P978	进入测试	√	√	√	√			
P978	奇瑞 P978 EDC17C55 (1. OL)	进入测试	√	√	√	√			
P978	东风朝柴 P978	进入测试	√	√	√	√			
P978	解放锡柴 P978	进入测试	√	√	√	√			
P978	福田 P978	进入测试	√	√	√	√			
P978	江铃 P978	进入测试	√	√	√	√			
P978	南京依维柯 P978 EDC17C55	进入测试	√	√	√	√			
P978	庆铃 P978	进入测试	√	√	√	√			
P978	全柴 P978	进入测试	√	√	√	√			
P978	沃尔福 P978	进入测试	√	√	√	√			
P924	东风朝柴 P924	进入测试	√	√	√	√			
P924	解放 P924 EDC17C53 (一 汽四环)	进入测试	√	√	√	√			
P924	吉奥 P924	进入测试	√	√	√	√			
P924	长城 P924	进入测试	√	√	√	√			
P924	江淮 P924	进入测试	√	√	√	√			
P924	南京依维柯 P924 EDC17C53	进入测试	√	√	√	√			

P924	上柴 P924 EDC17C53	上柴 P924 EDC17C53 (K 线)	√	√	√	√			
P924	上柴 P924 EDC17C53	上柴 P924 EDC17C53+S CR (CAN 线)	√	√	√	√			
P924	玉柴 P924	进入测试	√	√	√	√			
P924	云内动力 P924 EDC17C53	博世 EDC17C53 系	√	√	√	√			
P924	云内动力 P924 EDC17C53	博世 EDC17C53 系	√	√	√	√			
P924	云内动力 P924 EDC17C53	博世 EDC17C53 系	√	√	√	√			
P924	东风小康 EDC17C53 系统 (CAN)	东风小康 P924 EDC17C53 (K)	√	√	√	√			
P924	东风小康 EDC17C53 系统	博世 EDC17C53 系统 (CAN)	√	√	√	√			
P989	华泰 P989	进入测试	√	√	√	√			
P1145	上汽 P1145 EDC17C53 (ED C17C81 国 5)	进入测试	√	√	√	√			
P1924	上柴 1924 EDC17C53+DP F	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元 (MeUn) 测试 10. PCV (曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR(废气再循环) 旁通阀 15. 轨压目标值测试
P1924	南京依维柯 1924 EDC17C53	南京依维柯 1924 EDC17C53 (K 线)	√	√	√	√			

P1924	南京依维柯 1924 EDC17C53	南京依维柯 1924 EDC17C53+DPF	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR(废气再循环) 旁通阀 15. 轨压目标值测试
P1924	长城 4D20 1924 EDC17C53+DPF	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR 旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试
P1257	福田 P1257	进入测试	√	√	√	√			
P1257	全柴 P1257	进入测试	√	√	√	√			
P1257	长城 P1257	进入测试	√	√	√	√			
P1257	江淮 P1257	进入测试	√	√	√	√			
P1257	奇瑞 P1257	进入测试	√	√	√	√			
P1257	新柴 P1257	进入测试	√	√	√	√			
P1257	东风 P1257 EDC17C63 (EDC17C55)	进入测试	√	√	√	√			
P1257	东风凯普斯达 ZD30 发动机系统	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. EGR/V 角度 2. 发热继电器 特殊功能 1. CAN 诊断监视 2. 工作支持
P1257	南京依维柯 P1257 EDC17C63	进入测试	√	√	√	√			



P1614	江铃 1614 EDC17C63+DP F	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试 14. EGR(废气再循环) 旁通 阀 15. 轨压目标值测试
P1574	江铃 1574 EDC17C81+SC R(国 5)	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预热塞测试
P1409	福田 1409 EDC17C81+SC R	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR 系统喷射阀测试

P1409	福田 1409 EDC17C81+DP F	@\$进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD 灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC 测试
P1409	江西五十铃 1409 EDC17C81+SC R	@#进入测试	√	√	√	√			
P1466	江淮 1466 EDC17C81+SC R	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试
P1687	全柴 P1687 EDC17C81+SC R(国 5)	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空调压缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预热塞测试 14. 燃油消耗显示测试 15. SCR 系统喷射阀测试

P1517	江铃 1517 EDC17C81+SC R	进入测试	√	√	√	√	√	√	动作测试1. 空调压 缩机测试 2. 禁止加电时间修正 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD 灯测试 6. 油量计量单元测试 7. 系统灯测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. 排气制动灯测试 11. 燃油滤清加热测试 12. 关闭 MeUn 测试 13. 低电压控制预热塞测试
P1609	潍柴锐动力 WP2.1 12V (P1609) 国四 (EDC17C63)	锐动力 WP2.1 12V 国四 (EDC17C55) Kline	√	√	√	√			
P1609	潍柴锐动力 WP2.1 12V (P1609) 国四 (EDC17C63)	锐动力 WP2.1 12V 国四 (EDC17C55) CAN	√	√	√	√			
P1607	潍柴锐动力 12V (P1607) 国五 (EDC17C81)	潍柴锐动力 12V 国五 (EDC17C81) 带尿素	√	√	√	√			
P1607	潍柴锐动力 12V (P1607) 国五 (EDC17C81)	潍柴锐动力 12V 国五 _CAN (EDC17 C81)	√	√	√	√			
P1607	潍柴锐动力 12V (P1607) 国五 (EDC17C81)	锐动力 12V 国五 (EDC17C81)	√	√	√	√			
P1718	新柴 P1718_EDC17 C63	新柴 P1718_EDC1 7C63 K 线	√	√	√	√			
P1718	新柴 P1718_EDC17 C63	新柴 P1718_EDC1 7C63 CAN	√	√	√	√			
P1722	江西五十铃 1722 EDC17C81+DP F	进入测试	√	√	√	√			
博世国六系 统	玉柴 P1960 博世国六 (MD1CE)		√	√	√	√			
博世国六系 统	云内博世国 六		√	√	√	√			
博世国六系 统	华菱博世国 六		√	√	√	√			
博世国六系 统	中国重汽国 六		√	√	√	√	√		动作测试1. 启动 故障信息 2. 后处理喷射测试 参数标定 1. K 值读 写 2. 车架号读写 3. 最高车速读写 4. 停车运行怠速读写 5. 行车运行怠速读写
博世国六系 统	朝柴国六 (MDG1)		√	√	√	√			

博世国六系统	东风雷诺国六 (MDG1)		√	√	√			
博世国六系统	东风雷诺 X7 国六 (MD1)		√	√	√			
博世国六 CV41/MD1/MD G1	一汽四环	一汽四环博世 EDC17C81_P 1771_国六	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR 阀测试 4. MEUN 测试 5. 节流阀测试 6. EGR 旁通阀 7. 轨压目标值测试 8. EGR 阀自学习测试 9. 节流阀自学习测试 10. 燃油滤清加热测试 11. 低速风扇测试 12. 关闭 MEUN 测试 13. 高速风扇测试 14. 停机测试 特殊功能 1. 更换 ECU 2. EGR 阀位置修正值自学 3. TVA 阀全关位置修正值自学 4. HFM 漂移修正值复位 5. LSU 修正值复位 6. FMO 修正值读取和写入 7. 车辆运行里程和时间 8. 车辆限速信息和车速信号源 9. 喷油嘴数据 10. 刷写 VIN 11. 断缸测试 12. 发动机转速比较 13. 启动故障信息测试