

DPF再生功能表 V21.10

提示及说明:

- * 表示此功能为新增功能.
- √ 表示此功能支持。
- 表示此功能不支持。
- ※ 表示此功能部分支持。

系统	系统	系统	系统	读取版本信息	读取故障码	清除故障码	读取数据流	读取冻结帧	动作测试	特殊功能	备注
按车型选择	江淮汽车	江淮博世P1673 EDC17C81+ DPF国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	江淮汽车	江淮T6 4DB2-1D博世国5柴油发动机		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. MIL灯 3. 预热指示灯 4. 防盗指示灯 5. 风扇2继电器 6. 预热塞 7. EGR电磁阀 8. 进气节流阀 9. 风扇1继电器 10. EGR旁通阀 11. 起动继电器 12. DPF灯 13. 轨压测试 14. IMV测试 15. 断油测试1缸 16. 断油测试2缸 17. 断油测试3缸 18. 断油测试4缸 19. 发动机动力平衡测试 20. 高压系统液压测试 21. 气缸压缩测试
按车型选择	江淮汽车	江淮德尔福共轨系统(江淮国5DCM6. 2AP)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机 2. MIL灯 3. 预热指示灯 4. 防盗指示灯 5. 风扇2继电器 6. 预热塞 7. EGR电磁阀 8. 进气节流阀 9. 风扇1继电器 10. EGR旁通阀 11. 起动继电器 12. DPF灯 13. 轨压测试 14. IMV测试 15. 断油测试1缸 16. 断油测试2缸 17. 断油测试3缸 18. 断油测试4缸 19. 发动机动力平衡测试 20. 高压系统液压测试 21. 气缸压缩测试

按车型选择	江淮汽车	江淮博世 国6 (MD1CC878_HFC4DB3发动机)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 增压测试 2. ERG阀测试 3. 发动机刹车开关 4. 预热指示灯测试 5. 低怠速刹车开关 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元 8. 系统灯测试 9. 节气阀测试 10. 节气门位置自学习测试 11. 尿素压力管加热测试 12. 尿素吸入管加热测试 13. 尿素供应管加热测试 14. 尿素箱加热测试 15. 排温传感器测试 16. 颗粒过滤器上游传感器温度测试 17. SCR系统上游传感器温度测试 18. SCR系统喷射阀测试 19. 发动机断油测试 20. ERG自学习测试 21. 尿素计量阀的执行器测试
按车型选择	江淮汽车	博世 EDC17C81 (国6, DPF+尿素+DOC)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. MeUn测试 10. PCV测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR旁通阀 15. 轨压替代设定值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR阀自学习测试 19. 节流阀自学习测试
按车型选择	江淮汽车	瑞风M4博 世柴油发 动机系统 1. 9TCI		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元 (MeUn) 测试 10. PCV (曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环) 旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试

按车型选择	江铃汽车	全新驭胜 (S350)柴油发动机-EMS(大陆马牌+DPF)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 电阻冷却风扇PWM1 2. 电阻冷却风扇PWM2 3. 发动机转速控制 4. 发动机冷却液温度 5. 进气温度 6. 空调 7. 电热塞继电器 8. EGR阀 9. 节气门 10. 增压压力调整 11. 喷油器测试 12. 警告灯1 13. 警告灯2 14. 发动机故障灯 15. 发动机转速显示 16. 压力控制阀 17. 电热塞指示灯 特殊功能 1. 写入VIN码 2. 写入IQA 3. 断缸测试
按车型选择	江铃汽车	江铃福特全顺2.4L		√	√	√	√			√	特殊功能 1. 读写喷油嘴编码 2. 重设柴油颗粒过滤器压力差感知器学习值 3. 重设柴油颗粒过滤器学习值 4. 重设燃油中水分警告指示器 5. 重设废气温度值 6. 重设燃油减压阀开启计数器学习值 7. 重设燃油减压阀开启持续时间学习值 8. 柴油颗粒过滤器静态再生
按车型选择	江铃汽车	江铃福特全顺2.2L(大陆国5+DPF)		√	√	√	√			√	特殊功能 1. 读取喷油嘴数据 2. 写入喷油嘴数据 3. 车辆速度限制 4. 重设进气空气节气门阀学习值 5. 重设废气再循环学习值 6. 重设柴油颗粒过滤器学习值 7. 重设柴油颗粒过滤器压力差传感器学习值 8. 重设燃油含水警告指示器 9. 重设动力系统控制模块学习值 10. 重设废气温度值 11. 重设高压燃油系统学习值 12. 重设质量空气流量传感器学习值 13. 重设喷油器学习值 14. 重设涡轮增压器学习值 15. 停止一启动动作器 16. 排气温度传感器设置 17. 柴油颗粒过滤器静态再生 18. 机油归零方法
按车型选择	江铃汽车	江铃福特全顺2.0L(大陆国5+DPF)		√	√	√	√			√	特殊功能 1. 重设进气空气节气门阀学习值 2. 重设废气再循环学习值 3. 重设柴油颗粒过滤器学习值 4. 重设柴油颗粒过滤器压力差传感器学习值 5. 重设燃油含水警告指示器 6. 重设动力系统控制模块学习值 7. 重设废气温度值 8. 重设高压燃油系统学习值 9. 重设质量空气流量传感器学习值 10. 重设喷油器学习值 11. 重设涡轮增压器学习值 12. 停止一启动动作器 13. 排气温度传感器设置

按车型选择	江铃汽车	江铃1614 EDC17C63+ DPF		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	江铃汽车	江铃 N352, N350 皮卡博世 EDC17C63		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	江铃汽车	江铃 1614EDC17 C63(C81)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试

按车型选择	江铃汽车	江铃 EDC17C63/ C53/C55/C 81+DPF	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	江铃汽车	博世 EDC17C81 (国6, DPF+尿素+DOC)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. MeUn测试 10. PCV测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR旁通阀 15. 轨压替代设定值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR阀自学习测试 19. 节流阀自学习测试
按车型选择	江铃汽车	江铃福特 撼路者柴油发动机 (2.2L)	√	√	√	√	√	√	√	特殊功能 1. 重设柴油颗粒过滤器学习值 2. 重设柴油颗粒过滤器压力差感知器学习值 3. 柴油颗粒过滤器静态再生 4. 主燃油系统蒸发器 5. 重设喷油器学习值
按车型选择	江西五十铃	福田皮卡 五十铃 P1955 MD1CS089	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. MeUn测试 5. 转速输入测试 6. 节流阀测试 7. 电子风扇1控制测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. EGR阀自学习测试 11. 增压器控制阀自学习测试 12. 电子风扇2控制测试 13. MeUn电流设定值测试 14. 预热塞控制测试 特殊功能 1. 匹配/设置 2. 断缸(喷射关闭)测试 3. 发动机转速比较 4. 启动故障信息测试 5. 诱导系统重启计数 6. DPF功能

按车型选择	江西五十铃	江西五十铃 4JJ1_RZ4E/RZ4E国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障指示灯 (MIL) 2. 车辆紧急维修灯 (SVS) 3. 预热塞指示灯 4. EGR冷却器旁路电磁阀VSV 5. 零燃油校正关闭 6. 预热塞控制 7. 喷油器截止 8. 预喷射截止 9. 燃油平衡控制关闭 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 清除DPF数据 (更换DPF滤波器) 3. DPF再生 4. 重置燃油稀释 5. 排气压差传感器学习
按车型选择	江西五十铃	江西五十铃439发动机 JE493ZLQ6E德尔福		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 轨压控制测试 2. 喷油计量阀测试燃油计量/进油计量 3. 喷油器1关闭测试 4. 喷油器2关闭测试 5. 喷油器3关闭测试 6. 喷油器4关闭测试 7. 动平衡测试 8. 轨压管测试 9. 喷油器漂移测试 10. 启动阶段喷油器卡滞测试 11. 喷油器1线圈测试 12. 喷油器2线圈测试 13. 喷油器3线圈测试 14. 喷油器4线圈测试 15. 油压建立测试 16. 气缸压缩测试 17. 喷油器最小驱动脉宽周期 18. 进油计量阀测试 19. 风扇1测试 20. 风扇2测试 21. 起动机继电器测试
按车型选择	江西五十铃	江西五十铃VM2.8共轨发动机 JE4D28Q6A		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. MeUn测试 5. 转速输入测试 6. 节流阀测试 7. 电子风扇1控制测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. EGR阀自学习测试 11. 增压器控制阀自学习测试 12. 电子风扇2控制测试 13. MeUn电流设定值测试 14. 预热塞控制测试 特殊功能 1. 匹配/设置 2. 断缸 (喷射关闭) 测试 3. 发动机转速比较 4. 启动故障信息测试 5. DPF功能 6. 后处理尿素系统测试

按车型选择	江西五十铃	庆铃/五十铃德尔福共轨(4K/4Z国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. DPF再生指示灯测试 2. 空调压缩机离合器测试 3. 增压器VGT测试 4. EGR阀测试 5. 预热指示灯测试 6. 预热塞控制测试 7. 故障指示灯测试 8. 油量计量单元测试 9. 节气门测试 10. 轨压测试 11. 巡航控制指示灯测试 12. 断喷油嘴测试 13. 高压测试 14. 喷油器蜂鸣测试 15. IMV(气缸功率配平)蜂鸣测试 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 读写喷油嘴编码 3. DPF学习值复位 4. DPF再生 5. DPF强制再生
按车型选择	江西五十铃	江西五十铃1722EDC17C81+DPF		√	√	√	√				
按车型选择	江西五十铃	4HK1-TC发动机(N系列, 轻型平头载货车, 国5排放)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 辉光继电器控制 3. 排气制动控制 4. 排气节流控制 5. 燃油压力控制 6. 喷射正时控制 7. 进气节流阀电磁阀控制 8. EGR电磁阀控制 9. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. 喷嘴强制驱动 2. 平衡率测试 3. DPF正常再生控制 4. DPF慢再生控制 5. DPF 状态重设 6. 喷油嘴编程 7. 供油泵初始化
按车型选择	江西五十铃	江西五十铃mu-X(SUV)车型4JK1/4JJ1-DDI超压共轨柴油机		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 辉光继电器控制 3. 排气制动控制 4. 排气节流控制 5. 燃油压力控制 6. 喷射正时控制 7. 进气节流阀电磁阀控制 8. EGR电磁阀控制 9. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. 喷嘴强制驱动 2. 平衡率测试 3. DPF正常再生控制 4. DPF慢再生控制 5. DPF 状态重设 6. 喷油嘴编程 7. 供油泵初始化

按车型选择	江西五十铃	江西五十铃博世 EDC17C81(1877/1853国6, DPF+SCR+DOC)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. MeUn测试 10. PCV测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR旁通阀 15. 轨压替代设定值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR阀自学习测试 19. 节流阀自学习测试 20. 发动机水温显示 21. 燃油滤清加热测试
按车型选择	江西五十铃	江西五十铃皮卡D-MAX国6发动机管理系统		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. AC压缩机信号测试 2. 增压执行器测试 3. 排气再循环执行器测试 4. 禁用通电时间校准校正 5. 使用滚筒试验台启用通电时间校准 6. 燃油含水灯 7. 灯光信号测试 8. 灯光控制测试 9. 油亮灯信号测试 10. 计量装置执行测试 11. 发动机转速 12. 自适应值测试 13. 前置泵信号测试 14. 系统灯信号测试 15. 节流阀测试 16. 可变涡流作动器测试 17. 失活压力波校正 18. 排气循环断流阀 19. 轨压力设定值 20. 尿素泵阀执行器测试 21. 断缸信号测试
按车型选择	江西五十铃	轻卡国6(4K)博世 EDC17C81		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. 预热指示灯测试 4. 预燃塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元(MeUn)测试 7. 燃油预供泵测试 8. 系统灯测试 9. 节流阀测试 10. QWC测试 11. 轨压目标值测试 12. 停机测试 13. 起动机高端控制测试 14. 排气制动阀测试 15. 排气制动灯测试 16. 巡航控制灯测试 17. 节流阀自学习测试 18. 增压器自学习测试 19. 燃油滤清加热测试 20. 低速风扇测试 21. 高速风扇测试

按车型选择	江西五十铃	重卡国6 (6U&6W) 博世 MD1CE108		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 增压器测试 2. EGR阀测试 3. 发动机刹车开关 4. 预热指示灯测试 5. 低怠速刹车开关 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 系统灯测试 9. 节流阀测试 10. 轨压目标值测试 11. 节气门位置自学习测试 12. 尿素压力管加热测试 13. 尿素吸入管加热测试 14. 尿素供应管加热测试 15. 尿素箱加热测试 16. 尿素泵测试 17. 尿素倒抽阀测试 18. 排气温度传感器测试 19. 颗粒过滤器上游传感器温度测试 20. SCR系统上游传感器温度测试 21. SCR系统喷射阀测试
按车型选择	江西五十铃	重中卡国6 (4H) 博世 MD1CC878		√	√	√	√		√	√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息 4. 读写VIN码 5. 读写喷油嘴编码 6. 后处理尿素系统测试 7. 服务站再生功能测试
按车型选择	江西五十铃	6HK1-TC (电装) 发动机 (国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 喷嘴4强制驱动 6. 缸1平衡率测试 7. 缸2平衡率测试 8. 缸3平衡率测试 9. 缸4平衡率测试 10. 辉光继电器控制 11. 排气制动控制 12. 排气节流控制 13. 燃油压力控制 14. 喷射正时控制 15. 进气节流电磁阀控制 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设
按车型选择	江西五十铃	6UZI-TC (电装) 发动机 (国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 燃油压力控制 2. 预喷控制 3. 喷射正时控制 4. 喷嘴1强制驱动 5. 喷嘴2强制驱动 6. 喷嘴3强制驱动 7. 喷嘴4强制驱动 8. 喷嘴5强制驱动 9. 喷嘴6强制驱动 10. 缸1平衡率测试 11. 缸2平衡率测试 12. 缸3平衡率测试 13. 缸4平衡率测试 14. 缸5平衡率测试 15. 缸6平衡率测试 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 18. 排气制动控制 特殊功能 1. DPD自动再生 2. DPD正常再生控制

按车型选择	江西五十铃	6WG1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 燃油压力控制 2. 预喷控制 3. 喷射正时控制 4. 喷油嘴1强制驱动 5. 喷油嘴2强制驱动 6. 喷油嘴3强制驱动 7. 喷油嘴4强制驱动 8. 喷油嘴5强制驱动 9. 喷油嘴6强制驱动 10. 缸1平衡率测试 11. 缸2平衡率测试 12. 缸3平衡率测试 13. 缸4平衡率测试 14. 缸5平衡率测试 15. 缸6平衡率测试 16. 进气油门电磁阀控制 17. 废气再循环电磁阀控制 18. 涡轮增压器电磁阀控制 19. 预热继电器控制 20. 排气制动控制 21. 排气节流控制
按车型选择	江西五十铃	4HK1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 喷嘴4强制驱动 6. 缸1平衡率测试 7. 缸2平衡率测试 8. 缸3平衡率测试 9. 缸4平衡率测试 10. 辉光继电器控制 11. 排气制动控制 12. 排气节流控制 13. 燃油压力控制 14. 喷射正时控制 15. 进气节流电磁阀控制 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设
按车型选择	江西五十铃	4HL1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 喷嘴4强制驱动 6. 缸1平衡率测试 7. 缸2平衡率测试 8. 缸3平衡率测试 9. 缸4平衡率测试 10. 辉光继电器控制 11. 排气制动控制 12. 排气节流控制 13. 燃油压力控制 14. 喷射正时控制 15. 进气节流电磁阀控制 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设

按车型选择	江西五十铃	4KH1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 喷嘴4强制驱动 6. 缸1平衡率测试 7. 缸2平衡率测试 8. 缸3平衡率测试 9. 缸4平衡率测试 10. 辉光继电器控制 11. 排气制动控制 12. 排气节流控制 13. 燃油压力控制 14. 喷射正时控制 15. 进气节流电磁阀控制 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设
按车型选择	江西五十铃	4JJ1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 缸1平衡率测试 6. 缸2平衡率测试 7. 缸3平衡率测试 8. 缸4平衡率测试 9. 辉光继电器控制 10. 排气制动控制 11. 排气节流控制 功能测试 1. 燃油压力控制 2. 喷射正时控制 3. 进气节流电磁阀控制 4. EGR电磁阀控制 5. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设
按车型选择	江西五十铃	4JH1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 喷嘴4强制驱动 6. 缸1平衡率测试 7. 缸2平衡率测试 8. 缸3平衡率测试 9. 缸4平衡率测试 10. 辉光继电器控制 11. 排气制动控制 12. 排气节流控制 13. 燃油压力控制 14. 喷射正时控制 15. 进气节流电磁阀控制 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设

按车型选择	长城汽车	长城4D20 博世 EDC17C53(EDC17C81) +DPF国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	长城汽车	长城4D20 德尔福 +DPF国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 怠速强制再生 2. 主动再生 3. 高压泵诊断 4. 进油计量阀测试诊断 5. 液压测试诊断 6. 喷油嘴最小驱动脉冲周期更新 测试诊断 7. 压缩行程测试诊断 特殊功能 1. 读写喷油嘴编码 2. EGR清空自学习 3. 读写VIN码 4. DPF颗粒捕集器
按车型选择	长城汽车	4D20德尔 福欧5发动 机系统		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 进气节气阀 2. EGR阀 3. 预热塞 4. 进油计量阀 5. VGT(可变几何形状增压阀) 6. 风扇2 7. 风扇1 8. 故障指示灯 9. MIL指示灯 10. 预热塞灯 11. 起动机继电器 12. SAS激活灯 13. 空调继电器 14. 主巡航控制灯 15. 防盗指示灯 16. 交流发电机调节器 17. EGR冷却器旁路阀 18. 喷油嘴1 19. 喷油嘴2 20. 喷油嘴3 21. 喷油嘴4

按车型选择	长城汽车	长城 4D20M_DPF 国6		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 喷油嘴喷射测试 2. DPF怠速再生测试 3. DPF行驶再生测试 4. DPF值重置测试 5. DPF压差传感器重置测试 6. DPF频繁再生重置测试 7. AMF修正学习测试 8. 轨压控制测试 9. 动平衡测试 10. 风扇1测试 11. 风扇2测试 12. 进油计量阀蜂鸣测试 13. 增压器测试 14. 空调压缩机测试 15. 预热塞测试 16. 低压油泵继电器测试 17. 高压EGR测试 18. 高压EGR冷却旁通阀测试 19. 怠速控制测试 特殊功能 1. VIN码刷写
按车型选择	一汽解放	锡柴博世 P1651 EDC17CV54 (4DXR/4DW) (VA00/VB00 EGR+DPF) 国4国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调信号测试 2. 增压压力测试 3. EGR测试 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 进气预热执行器测试 7. OBD指示灯测试 8. 油量计量单元测试 9. 故障指示灯测试 10. 节气门执行器测试 11. 可变进气门执行器测试 12. 故障时的轨压替代值 13. 诊断仪测试值 14. 断缸测试1 15. 断缸测试2 16. 断缸测试3 17. 断缸测试4 特殊功能 1. 参数修改 2. DPF更新流程
按车型选择	一汽解放	FAW国6自主电控系统		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 进气预热继电器控制 2. 进气预热灯控制 3. 排气制动继电器控制 4. 排气制动灯控制 5. 发动机制动继电器控制 6. 发动机故障灯控制 7. OBD 故障灯控制 8. 空调继电器控制 9. 起动继电器控制 10. 尿素箱水加热阀控制 11. 尿素管路加热继电器控制 12. 尿素泵加热继电器控制 13. 尿素喷嘴控制 14. 进气阀控制 15. 排气阀控制 16. 断缸测试控制 17. DPF碳载量指示灯控制 18. 辅助功率继电器控制 19. EGR 阀位置控制 20. 节气门位置控制 21. 增压器废气放气阀控制

按车型选择	一汽解放	博世共轨 国6电控系 统 (CV41)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机信号测试 2. 增压执行器测试 3. EGR阀测试 4. 发动机平均转速测试 5. GLOW灯测试 6. mil灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 压力控制阀测试 9. 输油泵测试 10. SVS灯测试 11. 节流阀开度测试 12. 涡流阀位置测试 13. 轨压设定 14. 断缸测试_1缸断缸 15. 断缸测试_2缸断缸 16. 断缸测试_3缸断缸 17. 断缸测试_4缸断缸 18. 断缸测试_5缸断缸 19. 断缸测试_6缸断缸 20. EGR阀学习偏移测试 21. 废气旁通阀拍打测试
按车型选择	南京依维柯	南京依维柯 索菲姆 EDC17C81 (EDC17C53) +DPF国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元 (MeUn) 测试 10. PCV (曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR (废气再循环) 旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR (废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	南京依维柯	南京依维柯 (F1CE048* 3.0L发动 机) EDC17CP5 2+DPF		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调继电器 2. 燃油过滤器加热 3. 预热塞继电器1 4. 排放警告灯 (OBD) 5. 电控燃油泵继电器 6. 散热器风扇继电器1 特殊功能 1. 读喷油嘴数据 2. 写喷油嘴数据 3. 油轨压力控制阀重置 4. 氧传感器匹配值复位 5. HFM自适应重置 6. 增压压力传感器调节 7. 蓄压管压力传感器匹配值复位 8. 压差传感器匹配 9. 更换柴油微粒过滤器 (DPF) 后复位 10. 更换涡轮增压器后复位 11. DPF柴油微粒捕集器再生

按车型选择	南京依维柯	南京依维柯F1C发动机 EDC16C39 国4国5带DPF		✓	✓	✓	✓		✓	✓	动作测试 1. 空调继电器 2. 燃油器滤清器加热 3. 预热塞/控制泵 4. 预热塞继电器 5. 排放警告灯 (OBD) 6. 电控燃油泵继电器 7. 故障指示灯 8. 散热器风扇继电器 特殊功能 1. 读参数配置 2. 读喷油嘴数据 3. 写喷油嘴数据 4. 油轨压力传感器调节 5. 柴油颗粒过滤器更换后重置 6. 空气流量计更换 7. 压差传感器更换 8. 机油更换 9. DPF柴油微粒捕集器再生
按车型选择	郑州日产	新晨 ZD25T5博世系统 (EDC17C81+DPF国5)		✓	✓	✓	✓		✓	✓	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元 (MeUn) 测试 10. PCV测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	郑州日产	东风轻发 P1409 EDC17C81 国5(带DPF)		✓	✓	✓	✓		✓	✓	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元 (MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环) 旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试

按车型选择	上汽大通	配上柴 SC25R/28R 系列发动 机	上柴博世 P1924 EDC17C53 +DPF国5	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	上汽大通	配上柴 SC25R/28R 系列发动 机	上柴博世 P1612 EDC17C81 +DPF国5	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	上汽大通	配上柴 SC25R/28R 系列发动 机	上柴1924 EDC17C81 +DPF	√	√	√	√				
按车型选择	上汽大通	配上柴 SC25R/28R 系列发动 机	上汽大通 EDC17C81 +DPF(D19 TCI国4, 国5)	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. 预热塞控制测试 9. OBD灯测试 10. 油量计量单元测试 11. PCV测试 12. 系统灯测试 13. 节流阀测试 14. QWC测试 15. EGR旁通阀 16. 轨压替代设定值测试 17. 停机测试 18. 巡航控制灯测试 19. EGR自学习测试 20. 节流阀自学习测试 21. 发动机水温显示
按车型选择	上汽大通	配上柴 SC25R/28R 系列发动 机	上汽 1532EDC1 7C81+DPF	√	√	√	√				

按车型选择	上汽大通	配云内D19/D20系列发动机	云内博世P1852 EDC17C81+DPF国5	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	上汽大通	配云内D19/D20系列发动机	云内博世P1686 EDC17C81+DPF国5	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	上汽大通	配云内D19/D20系列发动机	云内博世MD1CE国6	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 增压器测试 2. EGR阀测试 3. 发动机刹车开关 4. 预热指示灯测试 5. 低怠速刹车开关 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 系统灯测试 9. 节流阀测试 10. 轨压目标值测试 11. 节气门位置自学习测试 12. 尿素压力管加热测试 13. 尿素吸入管加热测试 14. 尿素供应管加热测试 15. 尿素箱加热测试 16. 尿素泵测试 17. 排气温度传感器测试 18. 颗粒过滤器上游传感器温度测试 19. SCR系统上游传感器温度测试 20. SCR系统喷射阀测试 21. 发动机断油测试
按车型选择	上汽大通	配云内D19/D20系列发动机	云内德尔福DCM7.24系统(国6)	√	√	√	√	√	√	√	特殊功能 1. 写VIN 2. 读全部喷油嘴编码 3. 写喷油嘴编码 4. DPF强制再生 5. 车辆运行DPF再生

按车型选择	上汽大通	博世发动机系统	上汽1924 EDC17C53 +DPF	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	上汽大通	博世发动机系统	上柴博世 P1612 EDC17C81 +DPF国5	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	上汽大通	博世发动机系统	博世 EDC17C81 +DPF(D19 TCI国4/ 国5)	√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. 预热塞控制测试 9. OBD灯测试 10. 油量计量单元测试 11. PCV测试 12. 系统灯测试 13. 节流阀测试 14. QWC测试 15. EGR旁通阀 16. 轨压替代设定值测试 17. 停机测试 18. 巡航控制灯测试 19. EGR自学习测试 20. 节流阀自学习测试 21. 发动机水温显示

按车型选择	上汽大通	博世发动机系统	发动机 2.0T 139 马力 L4(博世 EDC17C81 国6)	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. MeUn测试 10. PCV测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR旁通阀 15. 轨压替代设定值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR阀自学习测试 19. 节流阀自学习测试 20. 发动机水温显示 21. 燃油滤清加热测试
按车型选择	上汽大通	博世发动机系统	发动机 2.0T 139 马力 L4(博世 MD1CE国 6, P1816) -C样件	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 增压执行器测试 2. 阀门执行器测试 3. 发动机制动开关测试 4. 仪表灯信号测试 5. 低怠速发动机制动开关 6. MIL灯的信号测试 7. 计量单元执行器测试 8. 车辆故障灯信号测试 9. 节气门执行器测试 10. 轨压设定值替代诊断 11. 节气门执行器测试[学习偏移] 12. 尿素压力管加热器信号测试 13. 尿素吸入管加热器信号测试 14. 尿素供应管加热器信号测试 15. 尿素罐加热器信号测试 16. 尿素泵电机测试 17. 废气温度传感器ATS 18. PF1t上游温度传感器的ATS 19. SCR上游温度传感器的ATS 20. 尿素计量阀 21. 关闭路径测试
按车型选择	福田汽车	福田P1409 EDC17C81+ DPF(国5)		√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环) 旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试

按车型选择	福田汽车	福田P1734 EDC17C81 (DPF)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. MeUn测试 5. 节流阀测试 6. EGR旁通阀 7. 轨压目标值测试 8. EGR阀自学习测试 9. 节流阀自学习测试 10. 燃油滤清加热测试 11. 低速风扇测试 12. 关闭MeUn测试 特殊功能 1. 匹配设置 2. 功能测试 3. 更换(刷写)ECU 4. DPF功能 5. EGR阀位置修正值自学习 6. TVA阀全关位置修正值自学习 7. HFM漂移修正值复位 8. LSU修正值复位
按车型选择	福田汽车	福田P1409 EDC17C81+DPF		√	√	√	√				
按车型选择	福田汽车	福田博世 EDC17C81_ P1941/1734国6 (SCR+DPF)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. MeUn测试 10. PCV测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR旁通阀 15. 轨压替代设定值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR阀自学习测试 19. 节流阀自学习测试 20. 发动机水温显示 21. 燃油滤清加热测试
按车型选择	福田汽车	福田D01国6发动机		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. MeUn测试 5. 节流阀测试 6. EGR旁通阀 7. 轨压目标值测试 8. EGR阀自学习测试 9. 节流阀自学习测试 10. 燃油滤清加热测试 11. 低速风扇测试 12. 关闭MeUn测试 特殊功能 1. 匹配设置 2. 功能测试 3. 更换(刷写)ECU 4. DPF功能 5. EGR阀位置修正值自学习 6. TVA阀全关位置修正值自学习 7. HFM漂移修正值复位 8. LSU修正值复位

按车型选择	福田汽车	福田奥铃 时代欧曼- 朝柴 _4102TCI_ MD1CC878(P1969)		√	√	√	√		√	特殊功能 1. 读写车架号VIN 2. 读写喷油嘴编码 3. 读写CID码 4. 颗粒捕集器DPF值复位 5. 颗粒捕集器DPF再生请求 6. 颗粒捕集器DPF值手动再生 7. 颗粒捕集器DPF值强制再生 8. DPF值模拟碳烟量写入
按车型选择	福田汽车	福田奥铃 时代全柴 _MDG1CE87 8(H20- 120E60_CN 6)		√	√	√	√		√	动作测试 1. 增压器测试 2. EGR阀测试 3. 发动机刹车开关 4. 预热指示灯测试 5. 低怠速刹车开关 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 系统灯测试 9. 节流阀测试 10. 轨压目标值测试 11. 节气门位置自学习测试 12. 尿素压力管加热测试 13. 尿素吸入管加热测试 14. 尿素供应管加热测试 15. 尿素箱加热测试 16. 尿素泵测试 17. 排气温度传感器测试 18. 颗粒过滤器上游传感器温度 测试 19. SCR系统上游传感器温度测试 20. SCR系统喷射阀测试 21. 发动机断油测试
按车型选择	福田汽车	云内福田 P1852EDC1 7C81+DPF(五征 小卡 _P1852_V2 00)		√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系 统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环) 旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	福田汽车	福田奥铃 4F20TC(D0 1)_博世 P2028- MD1-V100- CN6		√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. OBD灯测试 3. 排气制动阀继电器测试 4. 燃油滤清加热测试 5. 断缸测试 特殊功能 1. 匹配/设置 2. 断缸(喷射关闭)测试 3. 发动机转速比较 4. 启动故障信息测试 5. DPF功能 6. 后处理尿素系统测试 7. EGR阀位置修正值自学习 8. TVA阀全关位置修正值自学习 9. HFM漂移修正值复位 10. LSU修正值复位

按车型选择	福田汽车	福田图雅 诺P2046 MD1CS089		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. EGR旁通阀 3. 轨压目标值测试 4. 燃油滤清加热测试 5. 低速风扇测试 6. 关闭MeUn测试 特殊功能 1. 匹配/设置 2. 断缸(喷射关闭)测试 3. 发动机转速比较 4. 启动故障信息测试 5. DPF功能 6. 后处理尿素系统测试 7. EGR阀位置修正值自学习 8. TVA阀全关位置修正值自学习 9. HFM漂移修正值复位 10. LSU修正值复位
按车型选择	庆铃/五十铃	福田皮卡 五十铃 P1955 MD1CS089		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. MeUn测试 5. 转速输入测试 6. 节流阀测试 7. 电子风扇1控制测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. EGR阀自学习测试 11. 增压器控制阀自学习测试 12. 电子风扇2控制测试 13. MeUn电流设定值测试 14. 预热塞控制测试 特殊功能 1. 匹配/设置 2. 断缸(喷射关闭)测试 3. 发动机转速比较 4. 启动故障信息测试 5. 诱导系统重启计数 6. DPF功能
按车型选择	庆铃/五十铃	江西五十铃 4JJ1_RZ4E /RZ4E国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 故障指示灯(MIL) 2. 车辆紧急维修灯(SVS) 3. 预热塞指示灯 4. EGR冷却器旁路电磁阀VSV 5. 零燃油校正关闭 6. 预热塞控制 7. 喷油器截止 8. 预喷射截止 9. 燃油平衡控制关闭 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 清除DPF数据(更换DPF滤波器) 3. DPF再生 4. 重置燃油稀释 5. 排气压差传感器学习

按车型选择	庆铃/五十铃	江西五十铃439发动机 JE493ZLQ6 E德尔福		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 轨压控制测试 2. 喷油计量阀测试燃油计量/进油计量 3. 喷油器1关闭测试 4. 喷油器2关闭测试 5. 喷油器3关闭测试 6. 喷油器4关闭测试 7. 动平衡测试 8. 轨压管测试 9. 喷油器漂移测试 10. 启动阶段喷油器卡滞测试 11. 喷油器1线圈测试 12. 喷油器2线圈测试 13. 喷油器3线圈测试 14. 喷油器4线圈测试 15. 油压建立测试 16. 气缸压缩测试 17. 喷油器最小驱动脉宽周期 18. 进油计量阀测试 19. 风扇1测试 20. 风扇2测试 21. 起动机继电器测试
按车型选择	庆铃/五十铃	江西五十铃VM2.8共轨发动机 JE4D28Q6A		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. MeUn测试 5. 转速输入测试 6. 节流阀测试 7. 电子风扇1控制测试 8. 轨压目标值测试 9. 停机测试 10. EGR阀自学习测试 11. 增压器控制阀自学习测试 12. 电子风扇2控制测试 13. MeUn电流设定值测试 14. 预热塞控制测试 特殊功能 1. 匹配/设置 2. 断缸(喷射关闭)测试 3. 发动机转速比较 4. 启动故障信息测试 5. DPF功能 6. 后处理尿素系统测试
按车型选择	庆铃/五十铃	庆铃/五十铃德尔福共轨(4K/4Z国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. DPF再生指示灯测试 2. 空调压缩机离合器测试 3. 增压器VGT测试 4. EGR阀测试 5. 预热指示灯测试 6. 预热塞控制测试 7. 故障指示灯测试 8. 油量计量单元测试 9. 节气门测试 10. 轨压测试 11. 巡航控制指示灯测试 12. 断喷油嘴测试 13. 高压测试 14. 喷油器蜂鸣测试 15. IMV(气缸功率配平)蜂鸣测试 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 读写喷油嘴编码 3. DPF学习值复位 4. DPF再生 5. DPF强制再生
按车型选择	庆铃/五十铃	江西五十铃 1722EDC17 C81+DPF		√	√	√	√				

按车型选择	庆铃/五十铃	4HK1-TC发动机(N系列, 轻型平头载货车, 国5排放)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 辉光继电器控制 3. 排气制动控制 4. 排气节流控制 5. 燃油压力控制 6. 喷射正时控制 7. 进气节流电磁阀控制 8. EGR电磁阀控制 9. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. 喷嘴强制驱动 2. 平衡率测试 3. DPF正常再生控制 4. DPF慢再生控制 5. DPF 状态重设 6. 喷油嘴编程 7. 供油泵初始化
按车型选择	庆铃/五十铃	江西五十铃mu-X (SUV) 车型 4JK1/4JJ1-DDI超压共轨柴油机		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 辉光继电器控制 3. 排气制动控制 4. 排气节流控制 5. 燃油压力控制 6. 喷射正时控制 7. 进气节流电磁阀控制 8. EGR电磁阀控制 9. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. 喷嘴强制驱动 2. 平衡率测试 3. DPF正常再生控制 4. DPF慢再生控制 5. DPF 状态重设 6. 喷油嘴编程 7. 供油泵初始化
按车型选择	庆铃/五十铃	江西五十铃博世EDC17C81 (1877/1853国6, DPF+SCR+DOC)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. MeUn测试 10. PCV测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR旁通阀 15. 轨压替代设定值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR阀自学习测试 19. 节流阀自学习测试 20. 发动机水温显示 21. 燃油滤清加热测试

按车型选择	庆铃/五十铃	江西五十铃皮卡D-MAX国6发动机管理系统		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. AC压缩机信号测试 2. 增压执行器测试 3. 排气再循环执行器测试 4. 禁用通电时间校准校正 5. 使用滚筒试验台启用通电时间校准 6. 燃油含水灯 7. 灯光信号测试 8. 灯光控制测试 9. 油亮灯信号测试 10. 计量装置执行测试 11. 发动机转速 12. 自适应值测试 13. 前置泵信号测试 14. 系统灯信号测试 15. 节流阀测试 16. 可变涡流作动器测试 17. 失活压力波校正 18. 排气循环断流阀 19. 轨压力设定值 20. 尿素泵阀执行器测试 21. 断缸信号测试
按车型选择	庆铃/五十铃	轻卡国6(4K)博世EDC17C81		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. 预热指示灯测试 4. 预热塞控制测试 5. OBD灯测试 6. 油量计量单元(MeUn)测试 7. 燃油预供泵测试 8. 系统灯测试 9. 节流阀测试 10. QWC测试 11. 轨压目标值测试 12. 停机测试 13. 起动机高端控制测试 14. 排气制动阀测试 15. 排气制动灯测试 16. 巡航控制灯测试 17. 节流阀自学习测试 18. 增压器自学习测试 19. 燃油滤清加热测试 20. 低速风扇测试 21. 高速风扇测试
按车型选择	庆铃/五十铃	重卡国6(6U&6W)博世MD1CE108		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 增压器测试 2. EGR阀测试 3. 发动机刹车开关 4. 预热指示灯测试 5. 低怠速刹车开关 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 系统灯测试 9. 节流阀测试 10. 轨压目标值测试 11. 节气门位置自学习测试 12. 尿素压力管加热测试 13. 尿素吸入管加热测试 14. 尿素供应管加热测试 15. 尿素箱加热测试 16. 尿素泵测试 17. 尿素倒抽阀测试 18. 排气温度传感器测试 19. 颗粒过滤器上游传感器温度测试 20. SCR系统上游传感器温度测试 21. SCR系统喷射阀测试
按车型选择	庆铃/五十铃	重中卡国6(4H)博世MD1CC878		√	√	√	√		√	√	特殊功能 1. 断缸测试 2. 发动机转速比较 3. 启动故障信息 4. 读写VIN码 5. 读写喷油嘴编码 6. 后处理尿素系统测试 7. 服务站再生功能测试

按车型选择	庆铃/五十铃	6HK1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 喷嘴4强制驱动 6. 缸1平衡率测试 7. 缸2平衡率测试 8. 缸3平衡率测试 9. 缸4平衡率测试 10. 辉光继电器控制 11. 排气制动控制 12. 排气节流控制 13. 燃油压力控制 14. 喷射正时控制 15. 进气节流电磁阀控制 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设
按车型选择	庆铃/五十铃	6UZI-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 燃油压力控制 2. 预喷控制 3. 喷射正时控制 4. 喷嘴1强制驱动 5. 喷嘴2强制驱动 6. 喷嘴3强制驱动 7. 喷嘴4强制驱动 8. 喷嘴5强制驱动 9. 喷嘴6强制驱动 10. 缸1平衡率测试 11. 缸2平衡率测试 12. 缸3平衡率测试 13. 缸4平衡率测试 14. 缸5平衡率测试 15. 缸6平衡率测试 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 18. 排气制动控制 特殊功能 1. DPD自动再生 2. DPD正常再生控制
按车型选择	庆铃/五十铃	6WG1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 燃油压力控制 2. 预喷控制 3. 喷射正时控制 4. 喷嘴1强制驱动 5. 喷嘴2强制驱动 6. 喷嘴3强制驱动 7. 喷嘴4强制驱动 8. 喷嘴5强制驱动 9. 喷嘴6强制驱动 10. 缸1平衡率测试 11. 缸2平衡率测试 12. 缸3平衡率测试 13. 缸4平衡率测试 14. 缸5平衡率测试 15. 缸6平衡率测试 16. 进气油门电磁阀控制 17. 废气再循环电磁阀控制 18. 涡轮增压器电磁阀控制 19. 预热继电器控制 20. 排气制动控制 21. 排气节流控制

按车型选择	庆铃/五十铃	4HK1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 喷嘴4强制驱动 6. 缸1平衡率测试 7. 缸2平衡率测试 8. 缸3平衡率测试 9. 缸4平衡率测试 10. 辉光继电器控制 11. 排气制动控制 12. 排气节流控制 13. 燃油压力控制 14. 喷射正时控制 15. 进气节流电磁阀控制 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设
按车型选择	庆铃/五十铃	4HL1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 喷嘴4强制驱动 6. 缸1平衡率测试 7. 缸2平衡率测试 8. 缸3平衡率测试 9. 缸4平衡率测试 10. 辉光继电器控制 11. 排气制动控制 12. 排气节流控制 13. 燃油压力控制 14. 喷射正时控制 15. 进气节流电磁阀控制 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设
按车型选择	庆铃/五十铃	4KH1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 喷嘴4强制驱动 6. 缸1平衡率测试 7. 缸2平衡率测试 8. 缸3平衡率测试 9. 缸4平衡率测试 10. 辉光继电器控制 11. 排气制动控制 12. 排气节流控制 13. 燃油压力控制 14. 喷射正时控制 15. 进气节流电磁阀控制 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设

按车型选择	庆铃/五十铃	4JJ1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 缸1平衡率测试 6. 缸2平衡率测试 7. 缸3平衡率测试 8. 缸4平衡率测试 9. 辉光继电器控制 10. 排气制动控制 11. 排气节流控制 功能测试 1. 燃油压力控制 2. 喷射正时控制 3. 进气节流电磁阀控制 4. EGR电磁阀控制 5. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设
按车型选择	庆铃/五十铃	4JH1-TC(电装)发动机(国4国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预喷控制 2. 喷嘴1强制驱动 3. 喷嘴2强制驱动 4. 喷嘴3强制驱动 5. 喷嘴4强制驱动 6. 缸1平衡率测试 7. 缸2平衡率测试 8. 缸3平衡率测试 9. 缸4平衡率测试 10. 辉光继电器控制 11. 排气制动控制 12. 排气节流控制 13. 燃油压力控制 14. 喷射正时控制 15. 进气节流电磁阀控制 16. EGR电磁阀控制 17. 涡轮增压器电磁阀控制 特殊功能 1. DPD正常再生控制 2. DPD慢再生控制 3. DPD状态重设
按车型选择	东风日产	日产P1409EDC17C81+DPF国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环)阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试

按车型选择	东风日产	东风轻发 P1409EDC1 7C81+DPF 国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按车型选择	东风日产	东风轻发 ZD30D型发 动机(国6 系统)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 节流阀自学习测试 20. 发动机水温显示 21. 燃油滤清加热测试
按车型选择	东风日产	全柴发动 机博世 EDC17C81 (C63)+DPF		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试

按车型选择	东风日产	东风天龙 KL-DDi11- 国6		√	√	√	√		√	特殊功能 1. 再生测试 2. 复位后处理参数 3. 复位DPF参数 4. AHI诊断测试 5. AHI喷射测试 6. 压缩测试 7. 写入TrimCode 8. 喷油器点击测试 9. 断缸测试 10. 共轨燃油系统测试 11. 发动机制动测试 12. 重置AHI喷油器 13. Write EOL
按车型选择	辽宁新风	辽宁新风 EDC17 C55		√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调执行器 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. OBD故障灯 5. 系统故障灯 特殊功能 1. 写VIN 2. 读写喷油嘴编程(4位) 3. ZFC喷射时间自学习值清除 4. 断缸测试 5. 怠速下学习喷油量偏差 6. 怠速驻车再生 7. 负荷再生
按车型选择	辽宁新风	辽宁新风 ECU10 (UDS)		√	√	√	√		√	动作测试 1. 高压油泵电磁阀 2. 空调执行器 3. EGR执行器 4. 预热执行器 5. 预热指示灯 6. OBD故障灯 7. 系统故障灯 8. 发动机功能测试 特殊功能 1. 写VIN 2. 读写喷油嘴编程(4位) 3. ZFC喷射时间自学习值清除 4. 断缸测试 5. 怠速下学习喷油量偏差 6. 怠速驻车再生 7. 负荷再生
按车型选择	辽宁新风	辽宁新风 ECU10/ECU 13/ECU15		√	√	√	√		√	动作测试 1. 空调执行器 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. OBD故障灯 5. 系统故障灯 特殊功能 1. 写VIN 2. 写车辆运行里程 3. 读写喷油嘴编程(4位) 4. ZFC喷射时间自学习值清除 5. 断缸测试 6. 怠速下学习喷油量偏差 7. 怠速驻车再生 8. 负荷再生 9. 清再生次数 10. 清保养里程 11. 清零平均车速
按车型选择	辽宁新风	辽宁新风 ECU13_DPF (UDS)		√	√	√	√		√	动作测试 1. 高压油泵电磁阀 2. 空调执行器 3. EGR执行器 4. 预热执行器 5. 预热指示灯 6. OBD故障灯 7. 系统故障灯 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 发动机功能测试 3. 写入数据列表

按车型选择	辽宁新风	辽宁新风 ECU15 (UDS)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 高压油泵电磁阀 2. 空调执行器 3. EGR执行器 4. 预热执行器 5. 预热指示灯 6. OBD故障灯 7. 系统故障灯 特殊功能 1. 读写VIN码 2. 断缸测试 3. 发动机再生 4. 写入里程 5. 怠速下学习喷油量偏差 6. 清除数据列表
按车型选择	辽宁新风	辽宁新风 ECU18(国 6)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调执行器 2. 预热执行器 3. 预热指示灯 4. OBD故障灯 5. 系统故障灯 特殊功能 1. 写VIN 2. 写低怠速修正 3. 写EGR控制进气量修正系数 4. 写EGR阀全关位置自学习次数 5. 写EGR阀全开位置自学习次数 6. ZFC喷射时间自学习值清除 7. 断缸测试 8. 怠速下学习喷油量偏差 9. 怠速驻车再生 10. 负荷再生 11. 清再生次数 12. 清保养里程 13. 清零平均车速 14. 清零怠速下学习喷油量偏差
按车型选择	华菱	华菱博世 6(MD1CE10 0)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 预热指示灯 2. OBD灯 3. 增压器测试 4. 系统灯 5. SCR系统压力管加热测试 6. 油量计量单元测试 7. TVA实际开度 8. TVA需求开度 9. EGR实际开度 10. EGR实际开度2 11. ATS_UHtrSL_stPs_Par 12. UHtrSM_O_D_ATS 13. ATS_UHtrTnk_stPs_Par 14. ATS_UPmpMot_r_mp_Par 15. ATS_URevVlv_stPs_Par 16. ATS_UDosVlv_rPs_Par 17. ATS_HCDosVlv_rDyc_Par 18. UHtrBL_O_D_ATS 19. ATS_FIFltHt_stPs_Par 20. 油压力指示灯 21. DPF指示灯

按车型选择	华菱	华菱国6(EDC17_M DG1CE100(P1587_V3110/V3120))	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 预热指示灯测试 7. 预热塞控制测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元测试 10. 燃油预供泵测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. 轨压目标值测试 15. 停机测试 16. 起动机高端控制测试 17. 排气制动阀测试 18. 排气制动灯测试 19. 巡航控制灯测试 20. 燃油滤清加热测试 21. 低速风扇测试
按系统选择	潍柴	WISE10A(M DG1) 柴油中、重型国6(零件号: 1000914312;1001770532)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调继电器执行器测试 2. 冷起动灯执行器测试 3. MIL灯执行器测试 4. 柴油预供油泵执行器测试 5. SVS灯执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 燃油加热执行器测试 8. 起动机继电器执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素压力管加热继电器执行器测试 11. 尿素吸管加热继电器执行器测试 12. 尿素泵加热继电器执行器测试 13. 尿素箱加热电磁阀执行器测试 14. 反向阀驱动执行器测试 15. 后处理加热主继电器执行器测试 16. Warning灯执行器测试 17. Stop灯执行器测试 18. NCD灯执行器测试
按系统选择	潍柴	WISE13A 非道路四阶段(零件号: 1001235881;1002252763)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定
按系统选择	潍柴	WISE13A(M D1) 国5、非道路三阶段(零件号: 1001235881;1002252763)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定

按系统选择	潍柴	WISE13A 国6、欧 6(零件号: 100123588 1;1002252 763)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 电控放气阀执行器测试 2. EGR位置执行器测试 3. 节气门位置执行器测试 4. VGT执行器测试 5. 排气蝶阀执行器测试 6. 进气加热继电器1执行器测试 7. 风扇PWM驱动执行器测试 8. 风扇数字驱动针脚1执行器测试 9. 风扇数字驱动针脚2执行器测试 10. 尿素泵驱动执行器测试 特殊功能 1. VIN车架号标定
按系统选择	玉柴	德尔福共 轨系统(玉 柴国 5DCM6. 24+ DPF)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 轨压控制测试 2. IMV阀测试 3. 喷油器1关闭测试 4. 喷油器2关闭测试 5. 喷油器3关闭测试 6. 喷油器4关闭测试 7. 发动机动力平衡测试 8. 喷油器飘移测试 9. 启动时喷油器阻止于开启测试 10. 喷油器1蜂鸣测试 11. 喷油器2蜂鸣测试 12. 喷油器3蜂鸣测试 13. 喷油器4蜂鸣测试 14. 高压系统液压测试 15. 气缸压缩测试 16. 最小驱动脉宽更新周期调整 17. 怠速时最小驱动脉宽学习 18. IMV阀蜂鸣测试 特殊功能 1. 写VIN 2. 读写喷油嘴编码
按系统选择	玉柴	玉柴德尔 福国5系统 DCM6. 24		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 轨压控制测试 2. IMV阀测试 3. 喷油器1关闭测试 4. 喷油器2关闭测试 5. 喷油器3关闭测试 6. 喷油器4关闭测试 7. 发动机动力平衡测试 8. 喷油器飘移测试 9. 启动时喷油器阻止于开启测试 10. 喷油器1蜂鸣测试 11. 喷油器2蜂鸣测试 12. 喷油器3蜂鸣测试 13. 喷油器4蜂鸣测试 14. 高压系统液压测试 15. 气缸压缩测试 16. 最小驱动脉宽更新周期调整 17. 怠速时最小驱动脉宽学习 18. IMV阀蜂鸣测试 特殊功能 1. 写VIN 2. 读写喷油嘴编码
按系统选择	玉柴	玉柴德尔 福国5系统 DCM6. 2AP, A540D02_2 0161115版 本		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 断1缸 2. 断2缸 3. 断3缸 4. 断4缸 特殊功能 1. 写VIN 2. 读写喷油嘴编码 3. DPF学习值复位 4. DPF再生

按系统选择	玉柴	玉柴德尔福DCM7.24		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 喷油嘴喷射测试 2. 喷油嘴在启动状态下堵塞测试 3. 喷油嘴1蜂鸣测试 4. 喷油嘴2蜂鸣测试 5. 喷油嘴3蜂鸣测试 6. 喷油嘴4蜂鸣测试 7. 风扇驱动1 8. 风扇驱动2 9. 起动机继电器测试 10. 排气制动测试 11. IMV蜂鸣测试 12. VGT阀测试 13. 辉光塞测试 14. 空调压缩机测试 15. 故障指示灯测试 16. 电热塞测试 17. 防盗灯测试 18. ISG灯测试 19. DPF灯测试 20. 电压测试 21. 检查发动机测试
按系统选择	云内动力	云内德尔福DCM6.24系统 (YNF40国4国5+DPF)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 轨压控制测试 2. IMV阀测试 3. 喷油器1关闭测试 4. 喷油器2关闭测试 5. 喷油器3关闭测试 6. 喷油器4关闭测试 7. 发动机动力平衡测试 8. 喷油器飘移测试 9. 启动时喷油器阻止于开启测试 10. 喷油器1蜂鸣测试 11. 喷油器2蜂鸣测试 12. 喷油器3蜂鸣测试 13. 喷油器4蜂鸣测试 14. 高压系统液压测试 15. 气缸压缩测试 16. 最小驱动脉宽更新周期调整 17. 怠速时最小驱动脉宽学习 18. IMV阀蜂鸣测试 特殊功能 1. 写VIN 2. 读写喷油嘴编码
按系统选择	云内动力	云内德尔福DCM7.24系统(国6)		√	√	√	√			√	特殊功能 1. 写VIN 2. 读全部喷油嘴编码 3. 写喷油嘴编码 4. DPF强制再生 5. 车辆运行DPF再生
按系统选择	云内动力	云内博世EDC17C53带DPF(中卡、轻卡)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环)阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn)测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统)测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环)自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试

按系统选择	云内动力	云内博世 P1852 EDC17C81+ DPF(中卡、轻卡)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按系统选择	云内动力	云内博世 P1686 EDC17C81+ DPF(轻卡、乘用)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按系统选择	云内动力	云内江铃、江淮、大柴 EDC17C81+ DPF(P1852 V100, V200 , V300, V301C, V200F)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试

按系统选择	云内动力	云内江铃、江淮 EDC17C81+DPF (P1686 V301, V400, V500)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按系统选择	云内动力	云内福田 P1852EDC17C81+DPF (五征 小卡_P1852_V200)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按系统选择	云内动力	云内博世 MD1CE国6 (P1961)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 增压器测试 2. EGR阀测试 3. 发动机刹车开关 4. 预热指示灯测试 5. 低怠速刹车开关 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 系统灯测试 9. 节流阀测试 10. 轨压目标值测试 11. 节气门位置自学习测试 12. 尿素压力管加热测试 13. 尿素吸入管加热测试 14. 尿素供应管加热测试 15. 尿素箱加热测试 16. 尿素泵测试 17. 排气温度传感器测试 18. 颗粒过滤器上游传感器温度测试 19. SCR系统上游传感器温度测试 20. SCR系统喷射阀测试 21. 发动机断油测试
按系统选择	云内动力	云内博世 P1852EDC17C81+DPF		√	√	√	√				

按系统选择	全柴	全柴博世 P1765 EDC17C81+ DPF国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按系统选择	全柴	全柴博世 P1765 EDC17C63+ DPF国5		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环)旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按系统选择	全柴	全柴 _MDG1CE87 8(H20- 120E60_CN 6)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 增压器测试 2. EGR阀测试 3. 发动机刹车开关 4. 预热指示灯测试 5. 低怠速刹车开关 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 系统灯测试 9. 节流阀测试 10. 轨压目标值测试 11. 节气门位置自学习测试 12. 尿素压力管加热测试 13. 尿素吸入管加热测试 14. 尿素供应管加热测试 15. 尿素箱加热测试 16. 尿素泵测试 17. 排气温度传感器测试 18. 颗粒过滤器上游传感器温度测试 19. SCR系统上游传感器温度测试 20. SCR系统喷射阀测试 21. 发动机断油测试

按系统选择	全柴	奥铃全柴 Q23_博世 P2290_EDC 17C81		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 预热指示灯测试 7. OBD灯测试 8. 油量计量单元测试 9. 发动机转速测试 10. 燃油预供泵测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. 轨压目标值测试 15. 停机测试 16. 起动机高端控制测试 17. 排气制动阀测试 18. 排气制动灯测试 19. 巡航控制灯测试 20. EGR阀自学习测试 21. 节流阀自学习测试
按系统选择	上柴	上柴 924/1924E DC17C53+D PF (CAN线)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元 (MeUn) 测试 10. PCV (曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR (废气再循环) 旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR (废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按系统选择	上柴	上汽 1612EDC17 C81+DPF		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元 (MeUn) 测试 10. PCV (曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR (废气再循环) 旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR (废气再循环) 自学习测试 19. 发动机水温显示 20. 燃油滤清加热测试 21. 起动机低端控制测试
按系统选择	上柴	上柴1924 EDC17C81+ DPF		√	√	√	√				
按系统选择	上柴	上柴1532 EDC17C81+ DPF		√	√	√	√				
按系统选择	康明斯	康明斯发 动机		√	√	√	√				

按系统选择	大柴	锡柴 P1651 (4DC-26E) EDC17CV54 +EGR+DPF (4DXR/4DW)		√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调信号测试 2. 增压压力测试 3. EGR测试 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 进气预热执行器测试 7. OBD指示灯测试 8. 油量计量单元测试 9. 故障指示灯测试 10. 节气门执行器测试 11. 可变进气门执行器测试 12. 故障时的轨压替代值 13. 诊断仪测试值 14. 断缸测试1 15. 断缸测试2 16. 断缸测试3 17. 断缸测试4 特殊功能 1. 参数修改 2. DPF更新流程
按系统选择	大柴	锡柴4DW博世 EDC17CV54 +DPF (4DWE 5 国5)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 发动机转速控制 2. 预热灯控制 3. MIL灯控制 4. 燃油计量单元占空比控制 5. 系统灯控制 6. 轨压设置点代替值测试 7. 发动机关闭测试 8. 断缸测试 特殊功能 1. 读写VIN 2. 读写EIN 3. PRV阀开启次数擦除 4. DPF值复位 5. 重置DPF 6. 原地再生DPF 7. 动态再生DPF
按系统选择	锡柴	锡柴 P1651 (4DC-26E) EDC17CV54 +EGR+DPF (4DXR/4DW)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调信号测试 2. 增压压力测试 3. EGR测试 4. 发动机转速测试 5. 预热指示灯测试 6. 进气预热执行器测试 7. OBD指示灯测试 8. 油量计量单元测试 9. 故障指示灯测试 10. 节气门执行器测试 11. 可变进气门执行器测试 12. 故障时的轨压替代值 13. 诊断仪测试值 14. 断缸测试1 15. 断缸测试2 16. 断缸测试3 17. 断缸测试4 特殊功能 1. 参数修改 2. DPF更新流程

按系统选择	锡柴	FAW国6自主电控系统	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 进气预热继电器控制 2. 进气预热灯控制 3. 排气制动继电器控制 4. 排气制动灯控制 5. 发动机制动继电器控制 6. 发动机故障灯控制 7. OBD 故障灯控制 8. 空调继电器控制 9. 起动继电器控制 10. 尿素箱水加热阀控制 11. 尿素管路加热继电器控制 12. 尿素泵加热继电器控制 13. 尿素喷嘴控制 14. 进气阀控制 15. 排气阀控制 16. 断缸测试控制 17. DPF碳载量指示灯控制 18. 辅助功率继电器控制 19. EGR 阀位置控制 20. 节气门位置控制 21. 增压器废气放气阀控制
按系统选择	锡柴	博世共轨国6电控系统 (CV41)	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 空调压缩机信号测试 2. 增压执行器测试 3. EGR阀测试 4. 发动机平均转速测试 5. GLOW灯测试 6. mil灯测试 7. 油量计量单元测试 8. 压力控制阀测试 9. 输油泵测试 10. SVS灯测试 11. 节流阀开度测试 12. 涡流阀位置测试 13. 轨压设定 14. 断缸测试_1缸断缸 15. 断缸测试_2缸断缸 16. 断缸测试_3缸断缸 17. 断缸测试_4缸断缸 18. 断缸测试_5缸断缸 19. 断缸测试_6缸断缸 20. EGR阀学习偏移测试 21. 废气旁通阀拍打测试
按系统选择	朝柴	朝柴博世国6	√	√	√	√	√	√	√	动作测试 1. 增压测试 2. ERG阀测试 3. 发动机刹车开关 4. 预热指示灯测试 5. 低怠速刹车开关 6. OBD灯测试 7. 油量计量单元 8. 系统灯测试 9. 节气阀测试 10. 节气门位置自学习测试 11. 尿素压力管加热测试 12. 尿素吸入管加热测试 13. 尿素供应管加热测试 14. 尿素箱加热测试 15. 排温传感器测试 16. 颗粒过滤器上游传感器温度测试 17. SCR系统上游传感器温度测试 18. SCR系统喷射阀测试 19. 发动机断油测试 20. ERG自学习测试 21. 尿素计量阀的执行器测试

按系统选择	常柴	常柴4F MD1CS089 国6		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. 空调压缩机测试 2. 增压器测试 3. EGR(废气再循环) 阀测试 4. 禁止加电时间修正 5. 激活加电时间校正 6. 油中有水指示灯测试 7. 预热指示灯测试 8. OBD灯测试 9. 油量计量单元(MeUn) 测试 10. PCV(曲轴箱主动通风控制系统) 测试 11. 系统灯测试 12. 节流阀测试 13. QWC测试 14. EGR(废气再循环) 旁通阀 15. 轨压目标值测试 16. 停机测试 17. 巡航控制灯测试 18. EGR(废气再循环) 自学习测试 19. 节流阀自学习测试 20. 发动机水温显示 21. 燃油滤清加热测试
按系统选择	威特	威特 ECU30 (CAN)		√	√	√	√		√	√	动作测试 1. OBD灯 2. 故障诊断灯 3. 预热指示灯 4. 预热继电器 5. 排气制动灯 6. 排气制动阀 7. 电子风扇 8. 转速输出 9. EGR阀 10. 断缸测试 特殊功能 1. 读写车架号 2. 读取喷油嘴编码 3. 修改喷油嘴编码 4. DPF功能